

TEBOFLEX



Travaux de menuiserie, d'agencement, de bricolage.
Réalisation de formes galbées, circulaires ou semi
circulaires.



DESCRIPTIF

Panneau de base : contreplaqué 100% Fromager

Qualité des faces (selon EN 635-2) : II / III

Finition : 2 faces poncées

Densité moyenne (selon EN 323) : 400 kg/m³ (+/- 10%)

Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 1

Classe de service (selon EN 636) : classe 1 milieu sec

Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : E1

Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm

DIMENSIONS, NOMBRE DE PLIS & COLISAGE

Epaisseur (mm)	Nombre de plis	Rayon de cintrage (mm)	Formats standards (mm)	Colisage (Nbre px)
7	(3)	150	2500 x 1220	65
9	(3)	200	1220 x 2500	50

Autres formats & épaisseurs : nous consulter

STOCKAGE

Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.

MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur.
Découpes et usinages en atelier possibles hors découpe laser.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET CERTIFICATION

Marquage CE

CE NS (Non Structurel)

CE



Groupe THEBAULT
47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20
info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com

THEBAULT
G R O U P E